ACHTUNG

SÄMTLICHE MASZE SIND VOM UNTERNEHMER VOR AUSFÜHRUNG DURCH ÖRTLICHES AUFMASS EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN !

EVENTUELLE UNSTIMMIGKEITEN ODER ABWEICHUNGEN SIND UMGEHEND MIT DER BAULEITUNG UND DEN ARCHITEKTEN ZU KLÄREN!

ALLE ANGABEN GELTEN NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ENTSPRECHENDEN PLÄNEN UND ANGABEN DER FACHINGENIEURE!

MATERIALANGABEN TRAGENDE BAUTEILE S. STATIKPLÄNE
DURCHBRÜCHE IN TRAGENDEN WÄNDEN UND DECKEN S. STATIKPLÄNE

DURCHBRÜCHE IN NICHTTRAGENDEN WÄNDEN S. HAUSTECHNIKPLÄNE

BRÜSTUNGSHÖHEN UND TÜRHÖHEN: ANGABE VON OKFFB BIS UK ROH

LEGENDE BESCHRIFTUNG

IM GRUNDRISS: FERTIG / ROH — IM SCHNITT: FERTIG / ROH

VK	VORDERKANTE
HK	HINTERKANTE
OK	OBERKANTE
UK	UNTERKANTE
OKRFB	OBERKANTE ROHFUSSBODEN
OKFFB	OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
UKD	UNTERKANTE DECKE
Abh-D	ABHANGDECKE
l.H.	LICHTE HÖHE
l.W.	LICHTE WEITE
BRH	BRÜSTUNGSHÖHE (OKFFB bis UK roh)
ü.NHN	ÜBER NORMALHÖHE NULL
UZ b/h	UNTERZUG Breite / Höhe (inkl. Decke)
ÜZ b/h	ÜBERZUG Breite / Höhe (inkl. Decke)
BD 30/20	BODENDURCHBRUCH 30cm lang / 20cm breit
DD 30/20	DECKENDURCHBRUCH 30cm lang / 20cm breit
WD 50/25	WANDDURCHBRUCH 50cm breit / 25cm hoch
BS 20/10/100	BODENSCHLITZ 20cm breit / 10cm tief / 1m lang
DS 20/10/100	DECKENSCHLITZ 20cm breit / 10cm tief / 1m lang
WS 20/10/100	WANDSCHLITZ 20cm breit / 10cm tief / 1m hoch
KB 10	KERNBOHRUNG 10cm Durchmesser
1.RW	1. RETTUNGSWEG
2.RW	2. RETTUNGSWEG
NAg	NOTAUSGANG
HF	Handfeuerlöscher
WHYD	Wandhydrant
DT	TÜR, dichtschließend
T30	TÜR, mit Feuerwiderstandsklasse 30 und selbstschließend
T30-RS	TÜR T30, selbstschließend und mit Rauchschutzfunktion n. Din 18095
RS	Rauchschutztür n. Din 18095
FFL	Fensterfalz/-Lüfter
ALD	Außenwandluftdurchlass
RR	REGENROHR
BA	BODENABLAUF
DA	DACHABLAUF
NÜ	NOTÜBERLAUF

LEGENDE MATERIALIEN

- ERDREICH
- STAHLBETON Schnitt | Draufsicht
- BETON UNBEWEHRT
- STAHLBETON FERTIGTEIL
- KS-MAUERWERK tragend 17cm | 24cm
- Putzstärke 0,5 cm | 1 cm
- KS-MAUERWERK / GIPSDIELEN nichttragend 11cm | 7cm
- GK-TROCKENBAU Schnitt | Draufsicht Vorsatzschalen / Schachtabkofferungen
- WÄRMEDÄMMUNG (Schnitt)
- WÄRMEDÄMG (Draufsicht/Druntersicht)
- Bodendurchbruch HLS
- Deckendurchbruch HLS
- Boden- /Deckendurchbruch ELT
- Wand-/ Deckenleuchte
- Handtuchheizkörper

17.06.2019	Einzelraumentlüfter über Dach AR A-19.2 und AR A-21.8	Be	D
17.06.2019	Anderung Bodendurchbrüche Küchenfortluft / -Strangentlüfter, Vertikalverzug in Wanddämmung	Be	D
20.05.2019	Balkontrennwandanschluß an Betonwandstück in Abstimmung Statik	Be	D
30.04.2019	Deckendurchbrüche Lageanpassungen in Abstimmung Statik/Haustechnik	Be	D
23.04.2019	Deckendurchbrüche als Quadratöffnungen; Endstücke Betonvorlächer	Be	D
18.04.2019	Deckenabkofferung Diele A-21.1 am Aufzug; GK-Aufdoppelung Küche A-22.3	Be	D
18.04.2019	Schachtabkofferung Bad A-22.5 hinter WM/TR reduziert	Be	D
16.04.2019	Ergänzung DD Strangentlüftungen über Dach; Schachtabkofferung Küche A-22.3	Be	D
27.03.2019	Elt-Bodendurchbruch verlegt von Bad A-22.5 nach Diele A-22.1	Be	D
21.03.2019	Geländeranlagen und Detailverweise ergänzt, Bodenbeilage in Abstr. m. WM gem. Baubeschreibg	Be	C
26.02.2019	Positionen sowie Durchmesser von Fallrohren und Speiern überarbeitet	LK	B
31.01.2019	Vermaßung	LK	A
DATUM	ANDERUNG	NAME	INDEX

'Am Hölder' — AUSF. GRUNDRISS STG BT-A — 5.05.1 D



STG

19.06.2019

PROJEKT	'Am Hölder' Hedwig-Dransfeld-Straße	53125 Bonn-Röttgen	
BAUHERR	RheinmaX GmbH & Co KG Maarstraße 96	53227 Bonn	
PLANUNGS-PHASE	AUSFÜHRUNG	MAßSTAB	1:50
BAUTEIL+ BEREICH	STAFFELGESCHOSS BT-A GRUNDRISS	PLANNR.	5.05.1
	HÖHENBEZUG ±0.00 = 153,16 üNHN		

DATUM	GEZEICHNET	FORMAT	PLOTSTILTABELLE	INDEX
15.06.2018	Beine / Liedtke	1188x840	PIL_STANDARD_M50	D

P.P PILHATSCH.PARTNER ARCHITEKTEN
WILFRIED PILHATSCH — DIPL.-ING. ARCHITEKT BDA
KIRSCHALLEE 21, 53115 BONN — TEL.: 02 28 - 2 01 69 - 0 FAX: - 10
www.pilhatsch.de — e-mail: architekten@pilhatsch.de